INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
INVITACION No. IEEBC-INV-2015-01

SERVICIO DE ADECUACION DE LOCALES EN DONDE ESTARAN UBICADOS LOS CONSEJOS DISTRITALES

ACLARACIONES DERIVADAS DE LA VISITA A INSTALACIONES

De conformidad a lo establecido en el numeral 2 de las bases de invitación, los días 14 y 15 de diciembre de 2015, se presentaron los interesados en participar en este procedimiento de invitación, que son: Juan Manuel Hernandez Renteria, Arquitectura e Ingeniería Integrada, S. de R.L. de C.V., Mario Alberto Valdez Hernandez, Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V., Ramón Abel Maciel Rojas, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de la Construcción, S.A. de C.V. y Constructora Jan, S.A. de C.V.

Al realizar el recorrido por las instalaciones en donde se efectuarán los trabajos objeto de la presente invitación, se eliminan algunas partidas debido a que los dueños de los locales hicieron adecuaciones, extinguiéndose la necesidad de realizarlas, quedando el Anexo "A" de las Bases de Invitación como se indica en el Anexo a la presente y que forma parte integral de esta Acta.

Sin más por el momento, se hace del conocimiento de todos los participantes el contendido del presente para los efectos a que tenga lugar.

Mexicali, Baja California a 16 de diciembre de 2015.

"POR LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"

L.C.P. EDUARDO GUMARO ROSAS RUIZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ

MTRO. MAURICIO FERNANDEZ LUNA
AREA SOLICITANTE

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

C.P. ALEJANDRA CIENFUEGOS JAUREGUI
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
15 DIC 2015
DESPACHADO
COMITE DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ANEXO "A"

MEXICALI

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
1.00	DISTRITO I		
1.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	6.40
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	1.00
1.03	HABILITADO DE VANO EN MURO EXISTENTE DE TABLAROCA, PARA COMUNICAR 2 LOCALES, INCLUYE CORTES, FORRADO EN ARISTAS, PERFILADO Y CALEFATEOS.	PZA	1.00
1.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	12.80
1.05	RECUPERACION DE MUROS EN VANO CONSTRUIDO EN LA PARTIDA 1.03, ESTA PARTIDA SE PAGARA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL.	PZA	1.00
1.06	DESMONTAJE Y RECUPERACION DE "NICHO" DE MADERA EXISTENTE EN ACCESO A BAÑO, EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION SE PAGARA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL	PZA	1.00
2.00	DISTRITO II		
2.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	22.06
2.02	CONSTRUCCION DE PLAFON DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE CARGA, Y CANAL LISTON COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2", CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	15.48
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	1.00
2.04	REUBICACION DE LAMPARA EXISTENTE PARA QUEDAR UBICADA DENTRO DEL ALMACEN	PZA	1.00
2.05	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	59.60
2.06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	138.13
2.07	REPARACION DE HUECO EN FIRME EXISTENTE. DIMENSION APROXIMADA DE 0.40m X 0.40m	PZA	1.00
3.00	DISTRITO III		
3.01	SE ELIMINA	PZA	1.00
3.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON BLANCO DE 1/2", CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	35.98
3.03	CONSTRUCCION DE MURO TAPON A BASE POSTE Y CANAL METALICO Y HOJA BLANCA DE CARTON DE YESO. DE 1/2" CALAFATEADO CON READY MIX Y PERFACINTA. EN VANO DE 1.25 x1.00m EN AREA DE BODEGA.	M2	1.00
3.04	SE ELIMINA	M2	15.22
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 32", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	2.00
3.06	SALIDA PARA CONTACTOS EN MURO DE TABLAROCA EXISTENTE, INCLUYE, CORTES, REPARACIONES, Y ACCESORIOS.	PZA	3.00
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROSETA EN MURO PASILLO, INCLUYE SALIDA ELECTRICA, CORTES Y REPARACIONES EN MURO EXISTENTE, **INCLUYE APAGADOR**	PZA	1.00
3.08	REPARACION DE LOSETAS QUEBRADAS RELLENANDO LOS HUECOS CON MEZCLA CEMENT BOND	LOTE	1.00
3.09	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	87.20
3.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIBRA PERFORADA EN VENTANAS	M2	14.28
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA TUBERIAS ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	5.00
3.12	REUBICACION DE LAMPARA EXISTENTE PARA QUEDAR UBICADA DENTRO DE OFICINAS	PZA	2.00
3.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES EXISTENTES, COLOR BLANCO, APLICACIÓN PREFERENTEMENTE CON COMPRESOR	M2	200.00

9

ANEXO "A"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
4.00	DISTRITO IV		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 4' DE 2 TUBOS	PZA	4.00
4.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE TAMBOR EXISTENTE DE 36" CONSISTENTE EN: LIJADO, PINTADO Y ENCHAPADO INCLUYE MARCO	PZA	1.00
4.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXISTENTES COLOR BEIGE, ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	170.00
6.00	DISTRITO VI		
6.01	SE ELIMINA	PZA	1.00
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIBRA PERFORADA EN VENTANAS	M2	30.00

TECATE

7.00	DISTRITO VII		
7.01	SE ELIMINA	PZA	2.00
7.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN AREA DE BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA DE 2.26m	M2	12.23
7.03	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN AREA DE CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA DE 2.28m	M2	13.36
7.04	MURO TAPON DE 0.60 x 0.93m , CON TABLAROCA, POSTE Y CANAL METALICO GALVANIZADO Y FORRADO CON HOJA BLANCA DE CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR. CALAFATEADO CON READY MIX Y PERFACINTA.	PZA	1.00
7.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLAS DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	3.00
7.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS DE CARTON DE YESO, INCLUYE SALIDA ELECTRICA , TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS COMUNES.	PZA	6.00
7.07	REUBICACION DE APAGADOR PARA EL AREA DE BODEGA, QUEDANDO A UN COSTADO DE LA PUERTA.	PZA	1.00
7.08	CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO EN AREA DE BODEGA A BASE DE CANALETA DE CARGA, Y CANAL LISTON COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2", CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	7.30
7.09	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 3.64m	M2	39.89

TIJUANA

8.00	DISTRITO VIII		
8.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE PISO A TECHO (3.64m APROX)	M2	27.37
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	1.00
8.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	2.00
8.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 3.64m	M2	72.87
8.05	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE PISO A TECHO (2.44m APROX)	M2	28.16
8.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	2.00
8.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS COMUNES.	PZA	4.00
8.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x2 COLGADA EN AREA DE CUBICULO A UNA ALTURA DE 2.44m INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, TUBERIAS, Y ACCESORIOS DE FIJACION.	PZA	2.00
8.09	REMOZAMIENTO DE LAMPARA DE 2 TUBOS DE 8' Y REUBICACION DE LA MISMA SALIDA, UBICANDOLA DENTRO DE UNO DE LOS CUBICULOS A CONSTRUIR	PZA	2.00

ANEXO "A"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
8.10	SE ELIMINA	PZA	1.00
8.11	SE ELIMINA	M2	38.38

10.00	DISTRITO X		
10.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA DE 4.05m	M2	25.96
10.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE 1/2, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. ALTURA DE 2.52m	M2	19.88
10.03	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA VESTIBULAR EL ACCESO AL BAÑO A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MURO DE 2.52m DE ALTO	M2	5.35
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	3.00
10.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE: SALIDA ELECTRICA TUBERIAS ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	2.00
10.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INCLUYE SALIDA ELECTRICA	PZA	2.00
10.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 COLGADA EN AREA DE CUBICULO A UNA ALTURA DE 2.44m INCLUYE SALIDA ELECTRICA TENDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	PZA	2.00
10.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m.	M2	89.57
10.09	SE ELIMINA	PZA	2.00

16.00	DISTRITO XVI		
16.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE YESO DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. (MUROS DE PISO A TECHO CON UNA ALTURA DE 4.26 M.)	M2	31.16
16.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE 2.44m DE ALTO	M2	25.67
16.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	3.00
16.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	8.00
16.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 BAJO STEEL DECK INCLUYE TUBERIAS, ACCESORIOS DE FIJACION	PZA	7.00
16.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER 2x4 COLGADA EN AREA DE CUBICULO A UNA ALTURA DE 2.44m INCLUYE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE FIJACION.	PZA	2.00
16.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	5.00
16.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m	M2	197.08
16.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA Y ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	7.00
16.10	CANCELACION DE SALIDAS DE SALIDAS SANITARIAS	LOTE	1.00

PLAYAS DE ROSARITO

17.00	DISTRITO XVII		
17.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS DE HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2 DE SPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE PISO A TECHO (2.75m APROX)	M2	18.84
17.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE 2.75m DE ALTO	M2	20.24
17.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	3.00

ANEXO "A"

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
17.04	REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES EMPOTRADAS EN PLAFON REGISTRABLE	PZA	4.00
17.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE SALIDA ELECTRICA, ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	4.00
17.06	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS HASTA UNA ALTURA DE 2.75m	M2	58.00
17.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA ELECTRICA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS SENCILLOS	PZA	2.00

ENSENADA

14.00	ENSENADA DISTRITO XIV		
14.01	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA BODEGA A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS DE HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE PISO A TECHO (2.82m APROX)	M2	18.33
14.02	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA CUBICULOS A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MUROS DE 2.82m DE ALTO	M2	31.53
14.03	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA PARA VESTIBULAR EL ACCESO AL BAÑO A BASE DE POSTE Y CANAL DE 3-5/8" GALVANIZADO CAL 25, FORRADO EN AMBAS CARAS CON CARTON DE HOJA YESO BLANCA DE 1/2 DE ESPESOR, CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. MURO DE 2.10m DE ALTO	M2	9.55
14.04	FORRADO DE VENTANA (2.76 X 1.63)EN AREA DE BODEGA A BASE DE CANAL LISTON SOBRE MANGUETERIA DE ALUMINIO Y FORRADO CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA CALAFATEADA CON PERFACINTA Y READYMIX	M2	4.50
14.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE TAMBOR DE 36", INCLUYE MARCO DE MADERA, PINTADO Y ENCHAPADO.	PZA	3.00
14.06	CANCELACION DE SALIDAS SANITARIAS CON COLADERAS GALVANIZADAS,	PZA	4.00
14.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO CON INSTALACION APARENTE SOBRE MUROS SOLIDO, INCLUYE, SALIDA TUBERIAS CABLEADOS Y ACCESORIOS COMUNES.	PZA	6.00
14.08	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS CONSTRUIDOS COLOR BLANCO ACABADO SATINADO INCLUYE 2 MANOS	M2	123.36
14.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO WC	PZA	1.00
14.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MELAMINA PARA WC EN BAÑO DE MUJERES DE 1.80 DE ALTO	ML	2.56
14.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARAS DE MELAMINA PARA WC EN BAÑO DE MUJERES DE 30" (0.762m)	PZA	2.00
15.00	DISTRITO XV		
15.01	CONSTRUCCION DE PLAFON RIGIDO EN AREA DE BAÑO A BASE DE CANALETA DE CARGA, Y CANAL LISTON COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO FORRADO CON HOJA DE CARTON DE YESO BLANCA DE 1/2", CALAFATEADO CON READYMIX Y PERFACINTA EN LA JUNTAS. CON UNA ALTURA DE 2.44m	M2	7.00
15.02	RETIRO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EXISTENTES	PZA	4.00
15.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO WC MARCA VITROMEX MODELO MARATON O SIMILAR	PZA	2.00
15.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL VITROMEX, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA SENCILLA	PZA	2.00